

Einweihung Neubau am Lippe Berufskolleg | 04.09.2012 | 11 Uhr | Lünen

Standort	Der Neubau dockt direkt an den 1933 errichteten Altbau an und ersetzt den im Frühjahr 2011 abgerissenen Pavillonbau
Konstruktion	Stahlbetonkonstruktion; teilweise mit Klinker-/Metallfassade 3 Geschosse plus Staffelgeschoss (viertes Geschoss) Die im vierten Geschoss befindlichen, klimatisierten drei Klassenräume können durch Öffnen der mobilen Trennwände zu einem großen Mehrzweckraum umfunktioniert werden
Dach	Auf dem Flachdach des Staffelgeschosses wurde eine Photovoltaik-Anlage installiert; das Staffelgeschoss erhielt eine Dachterrasse
Räume	16 Räume – davon 9 Klassenräume und 7 Funktionsräume
umbauter Raum	6.565 m ³
Behindertengerechtigkeit	Das Gebäude ist behindertengerecht erstellt; Fahrstuhl zwischen Alt- und Neubau (damit ist auch der Altbau ohne Probleme zu erreichen)
Kosten	rund 4,5 Mio. Euro
Zeitplan	Abriss Pavillon Februar 2011 Grundsteinlegung Juni 2011 Richtfest Dezember 2011 Fertigstellung Juli 2012 Einweihung September 2012